

## Allegato 1 al Capitolato

### Attività da eseguire

COMPONENTE	INTERVENTO	PERIODICITA' INTERVENTO
Accumulatori stazionari e relativi armadi	Verifica impianto antideflagrante	3 MESI
Accumulatori stazionari e relativi armadi	Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie e delle connessioni elettriche; Pulizia armadi e verifica funzionalità	1 MESE
Accumulatori stazionari e relativi armadi	Verifica ventilatori ventilazione locali	6 MESI
Batterie di rifasamento	Pulizia quadri e verifica funzionalità	1 MESE
Batterie di rifasamento	Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie	3 MESI
Cabine elettriche	Verifiche ed interventi come prescritto dalla norma CEI 78-17	periodicità conforme a norma CEI 78-17
Corpi illuminati luce normale, emergenza e sicurezza	Controllo ed eventuale sostituzione lampade non funzionanti	1 SETTIMANA
Corpi illuminati luce normale, emergenza e sicurezza	Pulizia e controllo fissaggio	6 MESI
Corpi illuminati luce normale, emergenza e sicurezza	Verifica e controllo funzionamento dei punti luce e apparecchiature varie dei circuiti di illuminazione (quadretti di illuminazione e comando, interruttori,	3 MESI

	<p>interruttori differenziali, tubazioni e canaline protettive, fusibili, schermi protettivi, prese luce, collegamenti di terra, interruttori crepuscolari, ecc.). Controllo funzionalità sistemi regolazione e controllo circuiti illuminazione. Verifica corretta regolazione dispositivi di protezione</p>	
Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo	Pulizia e controllo gruppo con verifica, filtri, cinghie, batterie, livelli olio, acqua, combustibile ecc...	6 MESI
Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo	Verifica funzionamento gruppi	1 MESE
Gruppi statici di continuità	Messa fuori servizio dei gruppi con pulizia e serraggio morsetti, controllo di funzionamento degli interruttori, degli apparecchi di comando e controllo	3 MESI
Gruppi statici di continuità	Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie, controllo pannelli sinottici e centrali	1 MESE
Impianti di illuminazione di sicurezza	Verifica	1 MESE
Impianto di protezione contro le scariche Atmosferiche	Controllo collegamento collettore di terra e di conservazione degli elementi di captazione	12 MESI
Interruttori BT e MT	Controllo superfici di contatto delle apparecchiature di interruzione di tipo meccanico, verifica livello e stato di conservazione olio di interruttori a volume d'olio ridotto	6 MESI

Interruttori BT e MT	Verifica corretta regolazione dispositivi di protezione	3 MESI
Interruttori BT e MT	Verifica di funzionalità interruttori differenziali	1 MESE
Quadri elettrici media e bassa tensione	Lettura di amperometri, voltmetri, frequenzimetri, contatori con registrazione dei valori rilevati su quadri di MT	1 MESE
Quadri elettrici media e bassa tensione	Messa fuori servizio quadro di comando con pulizia e serraggio morsetti, controllo di funzionamento	6 MESI
Rete di distribuzione media e bassa tensione	Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi, passerelle, porta cavi, canale, blindosbarre, tubazioni, setti tagliafuoco ecc.	12 MESI
Rete di distribuzione media e bassa tensione	Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi, passerelle, porta cavi, canale, blindosbarre, tubazioni, setti tagliafuoco ecc.	12 MESI
Rete di distribuzione media e bassa tensione	Verifica carico sulle linee ed eventuale riequilibratura dei Carichi	6 MESI
Rete di distribuzione media e bassa tensione	Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le Prese elettriche, della idoneità delle spine di collegamento, della protezione con interblocco delle utenze > 1 KW delle torrette a pavimento	3 MESI
Rete di terra	Controllo stato collegamento della rete con dispersori; eventuale smontaggio ed ingrassaggio dei morsetti	12 MESI
Rete di terra	Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di Protezione o equipotenziali sia principali che Supplementari	6 MESI

Rete di terra	Misura resistenza di terra	24 MESI
Soccorritori e relativi accessori	Verifica e controllo funzionamento degli apparecchi sia in c.c. che c.a.	3 MESI
Trasformatori	Prelievo e verifica campione olio	12 MESI
Trasformatori	Pulizia generale con verifica della corretta temperatura Di funzionamento di trasformatori in resina	6 MESI
Trasformatori	Verifica livello olio e stato dei sali con eventuale ripristino	1 MESE